
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0+700 do 0+900 km.
ADRES INWESTYCJI : Ignacówka II gmina Trzcinica dz. nr 482 i 483
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2012r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2012r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.200	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2		Roboty ziemne.			
2 d.2	KNNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop koryta gł. 10cm SST D-02.01.01. 3.40*200.00*0.10	m ³ m ³	 68.000	
				RAZEM	68.000
3 d.2	KNNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 68.00	m ³ m ³	 68.000	
				RAZEM	68.000
4 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III SST D- 02.03.01. 200.00*1.00*2	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
5 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników SST D-04.01.01. 3.40*200.00	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 680	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 680	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 680	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 3.20*200.00	m ² m ²	 640.000	
				RAZEM	640.000