

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Domu Ludowego w m.Aniółka Pierwsza
ADRES INWESTYCJI : Aniółka Pierwsza gmina Trzcinica
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : październik 2011r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Marek Kozioł

WYKONAWCA
Upr. bud. nr DAW 7342-115/91
do kierowania i nadzorowania robót
w specjalności konstr.-budowlanej
w zakr. wszelkich bud-ów i budowli
(Dz. Urz. 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

Data opracowania
październik 2011r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

1. Wymiana drzwi zewnętrznych (PCV otwierane na zewnątrz o wym: 130x204cm - 1 szt; i 130x208cm - 1 szt.) i wewnętrznych (PCV 122x200cm - 1 szt)
 2. Wymiana parapetów zewnętrznych - 2 szt.
 3. Dostawa i montaż systemu kominowego typu ILEIDER izolowany lub podobny o wysokości 5m wraz z wykonaniem podstawy-fundamentu oraz wykonaniem przejścia przez strop i dach.
 4. Załadunek i wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy - 2m3.
- Powierzchnia zabudowy - 239,20m²
Powierzchnia użytkowa - 191,36m²
Kubatura - 957m³

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki drzwiowej.			
1	KNR 0-19	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z PCV otwierane na zewnątrz - 2 szt: 130x204cm oraz 130x208cm.	m ²		
d.1	0929-12	1.30*2.04+1.30*2.08	m ²	5.356	
				RAZEM	5.356
2	KNR 0-19	Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi z PCV - 1 szt: 122x200cm	m ²		
d.1	0929-12	1.22*2.00	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
3		Wymiana parapetów zewnętrznych - 2szt. dł. 1,76m każdy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż piecyka kominkowego			
4		Dostawa i montaż piecyka kominkowego o mocy 14kW wraz z wykonaniem nawiewu w posadzce (około 3mb) oraz podłączeniem pieca do komina umiejscowionego za ścianą - należy skalkulować przejście rurą od pieca przez ścianę do komina..	kpl.		
d.2		UWAGA! Aby prawidłowo skalkulować roboty należy bezwzględnie zlustrować miejsce montażu!			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż systemu kominowego typu LEIDER izolowany lub podobny o wys. 5m wraz z wykonaniem podstawy-fundamentu oraz wykonaniem przejścia przez strop żelbetowy i dach.	kpl.		
d.2		UWAGA! Aby prawidłowo skalkulować roboty związane z wykonaniem komina należy bezwzględnie zlustrować miejsce montażu!			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wywóz gruzu			
6	KNR 4-01	Załadunek i wywóz samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 6 km na składowisko Wykonawcy	m ³		
d.3	0108-17				
	0108-20	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

[illegible]

- SKALA: 1:100

mgr inż. Marek Kozłowski
Upr. bud. nr 7342/15/91
do kierownika nadzoru robót
w spółdzielni komunalno-budowlanej
w zakt. wydziału budowl.