

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Domu Ludowego w Pomianach
ADRES INWESTYCJI : Pomiany gmina Trzcinica
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : październik 2011r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Marek Kozioł
WYKONAWCA
Upr. bud. nr 7342-115/91
do kierowania i nadzorowania robót
w specjalności konstr.-budowlanej
w zakr. wszelkich budynków i budowli
(Dz. Urz. Nr 8/75 poz. 46, §13 ust. 1 pkt 2)
Data opracowania
październik 2011r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

1. Wymiana drzwi zewnętrznych na PCV z naswietłem - szt. 1 158x389cm.
 2. Wymiana storarki okiennej na PCV uchylno-rozwierane wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 150x268cm-5szt; 148x148cm-2szt; 84x56cm-1szt.
 3. Ułożenie płytek podłogowych na dużej sali (nr3-185,394m²) oraz paneli podłogowych na scenie (nr1-36,466m²).
 4. Płytkowanie schodów zewnętrznych płytkami mrozoodpornymi (10.245m²) wraz z wykonaniem cokolików z płytek mrozoodpornych (5.94mb).
 5. Montaż daszku z poliwęglanu o wymiarach 3.30mx1.50m nad schodami zewnętrznymi.
 6. Zamurowanie okna podawczego o pow. do 2m².
 7. Wykonanie wentylacji w kuchni i na sali - montaż okapu kuchennego o wym: 2,20x1,00m z blachy nierdzewnej wraz z wentylatorem wyciągowym i podłączeniem do otworu wentylacyjnego a także instalacją zasilającą wentylator.
 8. Malowanie sali, kuchni i magazynku - około 350m² malowania emulsją, 145m² lamperii olejnej, podokienniki i rury wodne.
- Powierzchnia zabudowy budynku: 409m²
Powierzchnia użytkowa: 346m²
Kubatura: 1850m³

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki zewnętrznej.			
1	KNR 0-19	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z PCV otwierane na zewnątrz z na-	m ²		
d.1	0929-12	świetłem - 1 szt: 158x389cm	m ²	7.352	
		1.89*3.89			
				RAZEM	7.352
2	KNR 0-19	Wymiana okien na uchylno-rozwierane z PCV	m ²		
d.1	0929-07	1.50*2.68*5+1.48*1.48*2+0.84*0.56	m ²	24.951	
				RAZEM	24.951
3		Wymiana parapetów wewnętrznych - 8szt.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana parapetów zewnętrznych - 8szt.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Podłoga.			
5		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC4 na scenie wraz z oblist-	m ²		
d.2		wowaniem i wyrównaniem podłoża	m ²	36.466	
		8.56*4.26			
				RAZEM	36.466
6		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2		gr. do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	185.394	
		185.394			
				RAZEM	185.394
7	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombino-	m ²		
d.2	1118-04	waną	m ²	185.394	
		8.69*16.92+4.31*8.90			
				RAZEM	185.394
8	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15	m		
d.2	1119-02	cm	m	63.440	
		8.69*2+16.92*2+4.31*2+0.45*4*2			
				RAZEM	63.440
3		Schody zewnętrzne i daszek nad wejściem.			
9		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.3		gr. do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10.245	
		10.245			
				RAZEM	10.245
10	KNR 0-12	Okladziny schodów z płytek mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm,	m ²		
d.3	1120-03	układanych metodą zwykłą	m ²	10.245	
		4.46*1.80+1.44*0.14+(3.26+1.20*2)*0.15+(3.86+1.50*2)*0.17			
				RAZEM	10.245
11	KNR 0-12	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokoli-	m		
d.3	1119-05	ka równej 15 cm	m	5.940	
		4.46+0.14*2-1.44+1.17*2+0.15*2			
				RAZEM	5.940
12		Montaż daszku nad wejściem z poliwęglanu na konstrukcji stalowej o wym:	kpl.		
d.3		3,30x1,50m wraz z przeniesieniem kolidującej oprawy i likwidacją 2 szt.	kpl.	1.000	
		wsporników na flagi.			
		1			
				RAZEM	1.000
4		Zamurowanie okna.			
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wykucie	szt.		
d.4	0354-04	okna drewnianego.	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.4	0354-11	1.90*2	m	3.800	
				RAZEM	3.800
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-	m ³		
d.4	0304-01	mentowo-wapiennej ceglami	m ³	0.614	
		1.90*0.85*0.38			
				RAZEM	0.614
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie	m ²		
d.4	0710-01	cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z	m ²	4.000	
		cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)			
		2.00*1.00*2			
				RAZEM	4.000
5		Wentylacja i kinkiety			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.5		Montaż okapu kuchennego o wymiarach 2,20m x 1,00m z blachy nierdzewnej wraz z wentylatorem wyciągowym i podłączeniem do otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej - długość rury wentylacyjnej - 6,00mb oraz wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia wentylatora w okapie. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.5	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla wykonania wentylacji 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.5		Dostawa i montaż kratki wywiewnych - 4 kratki wewnętrzne z żaluzją i 5 zewnętrznych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.5	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.5	KNR 4-03 0603-03	Wymiana kinkietów 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
6		Malowanie.			
22 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 4.39*4.15+7.46*4.31	m ² m ²	 50.371	
				RAZEM	50.371
23 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 50.371	m ² m ²	 50.371	
				RAZEM	50.371
24 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.371	m ² m ²	 50.371	
				RAZEM	50.371
25 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 4.15*1.60*2+4.39*1.60*2+4.31*1.60*2+7.46*1.60*2+8.56*3.00+4.26*3.00*2+8.69*2.96*2+16.92*2.96*2-8.90*1.60-8.56*1.60+8.90*1.60+4.31*1.60*2-1.50*2.68+6.86*0.20*5-1.48*1.48*2+1.44*0.20*2-1.58*2.49+6.58*0.20+1.76*1.60*2+30.00	m ² m ²	 299.988	
				RAZEM	299.988
26 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 299.988	m ² m ²	 299.988	
				RAZEM	299.988
27 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 299.988	m ² m ²	 299.988	
				RAZEM	299.988
28 d.6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 4.15*1.40*2+4.39*1.40*2+4.31*1.40*2+7.46*1.40*2+8.69*1.40*2+16.92*1.40*2+4.31*1.60*2-1.50*1.40+1.76*1.40*2	m ² m ²	 145.196	
				RAZEM	145.196
29 d.6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie drzwi wewnętrznych 0.90*2.10*2.50*3	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
30 d.6	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
32 d.6	KNR 2-02 1509-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową sufitów 8.69*16.92+8.56*4.26	m ² m ²	 183.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	183.500
7		Wywóz gruzu			
33	KNR 4-01	Załadunek i wywóz samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość	m ³		
d.7	0108-17	6 km na składowisko Wykonawcy			
	0108-20				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

