

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Trzcińska gmina Trzcinica dz. nr 226
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń2013r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2013r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.450	km km	 0.450	
				RAZEM	0.450
2 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. SST D-01.02.01 0.01	ha ha	 0.010	
				RAZEM	0.010
3 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. SST D-01.02.01 20	mp mp	 20.000	
				RAZEM	20.000
2		Roboty ziemne.			
4 d.2	KNNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km - wykop koryta gł. 10cm SST D-02.01.01. 3.40*450.00*0.10	m ³ m ³	 153.000	
				RAZEM	153.000
5 d.2	KNNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 153.00	m ³ m ³	 153.000	
				RAZEM	153.000
6 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III SST D- 02.03.01. 450.00*1.00*2	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
7 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników SST D-04.01.01. 3.40*450.00	m ² m ²	 1530.000	
				RAZEM	1530.000
8 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 1530.00	m ² m ²	 1530.000	
				RAZEM	1530.000
9 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 1530.00	m ² m ²	 1530.000	
				RAZEM	1530.000
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 1530.00	m ² m ²	 1530.000	
				RAZEM	1530.000
11 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 3.20*450.00	m ² m ²	 1440.000	
				RAZEM	1440.000