

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KAN.SANITARNEJ					
1	KNR-W 2-01 d.10301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.III) 15.15	m ³		
			m ³	15.150	
				RAZEM	15.150
2	KNR-W 2-01 d.10212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III 18.66	m ³		
			m ³	18.660	
				RAZEM	18.660
3	KNR-W 2-01 d.10312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 18.66	m ³		
			m ³	18.660	
				RAZEM	18.660
4	KNR 2-01 d.10236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 18.66	m ³		
			m ³	18.660	
				RAZEM	18.660
5	KNR-W 2-18 d.10511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 7.58	m ³		
			m ³	7.580	
				RAZEM	7.580
2 ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KAN.SANITARNEJ					
6	KNR-W 2-18 d.20408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR-W 2-18 d.20513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m 4	stud.		
			stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-18 d.20513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za ka- zde 0.5 m różnicy głęb. -10	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.		
				-10.000	
				RAZEM	-10.000