

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Wodziczna na odcinku 0+000 do 0+110km.  
ADRES INWESTYCJI : Wodziczna gmina Trzcinica dz. nr 136 i 337.  
INWESTOR : Gmina TRZCINICA  
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : luty 2014r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw. 2014r.

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2014r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1. Wykorytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni o szer. 4,2m na długości 110 mb drogi w tym koryto pod zjazd j wyokrąglenia na włączeniu w drogę powiatową w km 0+000.
2. Wykonanie podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego
3. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5cm.
4. Wykonanie zjazdów na jedną posesję i poboczy gruntowych.
5. Ustawienie znaku A-7 na włączeniu w drogę powiatową.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 0+110.</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.110	km  km	  0.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.110</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - poszerzenie, zjazdy i pobocza - odcinek 0+000 do 0+110.</b>			
2 d.2	<b>KNR 2-01 0201-04</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ.0.10CM POD KORYTO DROGI, WYOKRĄGLENIA I ZJAZDY SST D-02.01.01. 110.00*4.20*0.10+14.88*0.10*5+18.88*0.10+27.52*0.10	m3  m3	  58.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.280</b>
3 d.2	<b>KNR 2-01 0314-02</b>	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - PO-BOCZA SST D-02.03.01 110.00*1.00*2*0.18	m3  m3	  39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 23 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników SST D-04.01.01 Krotność = 1.15 110.00*4.20+14.88*5+18.88+27.52	m2  m2	  582.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>582.800</b>
5 d.2	<b>KNNR 1 0503-01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz- nie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY. SST D- 02.03.01. 110.00*1.00*2	m2  m2	  220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia - odcinek 0+000 do 0+110.</b>			
6 d.3	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 110.00*4.20+14.88*8+18.88+27.52	m2  m2	  627.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.440</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 110.00*4.20+14.88*8+18.88+27.52	m2  m2	  627.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.440</b>
8 d.3	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm SST D-01.02.04 20	m  m	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 110.00*4.20+14.88*8+18.88+27.52	m2  m2	  627.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.440</b>
10 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 110.00*4.00+14.88*8+18.88+27.52	m2  m2	  605.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>605.440</b>
11 d.3	<b>KSNR 6 1305-01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto- nu w jednym miejscu do 0.1 m3 0.50	m3  m3	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>4</b>		<b>Oznakowanie -odcinek 0+000 do 0+110 - znak A-7 na włączeniu w drogę powiatową</b>			
12 d.4	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł. 3,70m SST D-07.02.01 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.4	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak A-7 SST D-07.02.01 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Inne</b>			
14 d.5		Inwentaryzacja geodezyjna  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>