
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remon nawierzchni drogowych
ADRES INWESTYCJI : Hanobry - Piotrówka - Gmina Trzcinica
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 03.2016r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud - I kwartał 2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2016r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wykonanie nakładki bitumicznej gr. 3cm na istniejącej jezdni bitumicznej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nakładka gr. 3cm nawierzchni bitumicznej.			
1 d.1	KNNR 6 1005-06 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 620.00*3.30	m ² m ²	 2046.000	
				RAZEM	2046.000
2 d.1	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 620.00*3.30	m ² m ²	 2046.000	
				RAZEM	2046.000
3 d.1	KNNR 6 0309-01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05a. 620.00*3.30	m ² m ²	 2046.000	
				RAZEM	2046.000