
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remon nawierzchni drogowych
ADRES INWESTYCJI : Aniołka Pierwsza - Gmina Trzcinica
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 03.2016r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud - I kwartał 2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2016r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wykonanie nakładki bitumicznej gr. 3cm na istniejącej jezdni bitumicznej.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|--|--|----------------------|-----------------|
| 1 | | Nakładka gr. 3cm nawierzchni bitumicznej. | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 1005-06 z.o.2.7. 9902-01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 300.00*5.20 | m ² m ² | 1560.000 | |
| | | | | RAZEM | 1560.000 |
| 2 d.1 | KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01 | Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 300.00*5.20 | m ² m ² | 1560.000 | |
| | | | | RAZEM | 1560.000 |
| 3 d.1 | KNNR 6 0309-01 z.o.2.7. 9902-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05a. 300.00*5.20 | m ² m ² | 1560.000 | |
| | | | | RAZEM | 1560.000 |