



PRZEKROJE NORMALNE
niweleta jezdni wyniesiona 20cm ponad istniejącą
Km 0+000 - 0+098,60
Km 0+389,5 - 0+432,5



Km 0+098,6 - 0+389,5



A
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF AC11S GR. 5CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.8CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
PODBUDOWA GR.15CM Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa

B
POBOCZE GR. 20CM Z GRUNTU Z UKOPU

BOI		Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kozioł ul.Chopina 29 63-600 Kępno tel. +48 602 320 549	
INWESTOR:	Gmina Trzcinica ul.Jana Pawła II 47 62-620 Trzcinica		
PROJEKT: Lokalizacja:	Przebudowa dr. gm. w m.Trzcinica - ul.Młyńska Trzcinica dz. nr 319, 352 i 427.		
NAZWA RYSUNKU	Przekrój normalny		
PROJEKTOWAŁ: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: NR upr.	mgr inż.Marek Kozioł	PODPIS:	INDEKS PROJ.:
SPRAWDZIŁ: NR upr.		PODPIS:	NUMER RYS.:
			3
		styczeń 2018r.	