

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Otwarta strefa aktywności w m.Trzcinica
ADRES INWESTYCJI : Trzcinica, nr ew. gr. 625/1
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV kw. 2017r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

GMINA TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie
Regon 250854926
NIP 6191992345

WYKONAWCA Marek Kozioł
Upr. bud. nr UAN 7342-115/91
do kierowania i nadzorowania robót
w specjalności konstr.-budowlanej
w zakr. wszelkich budynków i budowli
Data opracowania 08/01
styczeń 2018

INWESTOR :

WÓJT GMINYmgr *Głogorz* Hadzik

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTOWA DZIAŁKA STANOWI GRUNT GMINNY UŻYTKOWANY OBECNIE JAKO TERENY ZIELONE. ZAKRES PRAC OBEJMUJE ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OTWARTĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI.

ZAKRES PRAC:

- ROBOTY ZIEMNE
- UTWARDZENIE PRZED WEJŚCIEM
- MONTAŻ OGRODZENIA
- MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW,
- MONTAŻ ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI
- ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA - LAMP SOLARNYCH,
- MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ,
- NASADZENIA IGLAKÓW PŁOŻĄCYCH

Przyjęto:

Rg - 17,94zł

KO - 65%

Zysk 10%

VAT -23%

Ceny robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów z sekocenbud IV kw. 2017r.

Ceny nieznacznie skorygowano i uzgodniono z Inwestorem biorąc pod uwagę składane oferty przetargowe w Gminie Trzcinica w 2016 i 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0201-04	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (10.00*24.32)*0.20	m ³	48.640	
				RAZEM	48.640
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	10.00*24.32	m ²	243.200	
				RAZEM	243.200
3	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.1	0104-02	10.00*18.58	m ²	185.800	
				RAZEM	185.800
4	Analiza	Montaż oporników trawnikowych PCV szer. 15cm.	m		
d.1	własna	24.32*2+10.00	m	58.640	
				RAZEM	58.640
2		Chodnik			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki	m ²		
d.2	0103-03	3.58*1.20	m ²	4.296	
				RAZEM	4.296
6	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodniki	m ²		
d.2	0109-01	3.58*1.20	m ²	4.296	
				RAZEM	4.296
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-02	3.58*1.20	m ²	4.296	
				RAZEM	4.296
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki,obrzeża, oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki.	m		
d.2	0401-04 z.o.2.13. 9902-01	3.58*2+1.32*2	m	9.800	
				RAZEM	9.800
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2	0404-02	9.80	m	9.800	
				RAZEM	9.800
3		WYPOSAŻENIE			
10	KNR 2-23	Montaż ŁAWEK - analogia	szt.		
d.3	0501-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23	Montaż KOSZY NA ŚMIECI - analogia	szt.		
d.3	0501-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	Analiza	Montaż REGULAMINU - analogia	szt.		
d.3	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Analiza	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw - analogia	kpl		
d.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		OŚWIETLENIE			
14	Analiza	Montaż lamp parkowych SOLARNYCH	szt.		
d.4	własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		OGRODZENIE			
15	Analiza	DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA WYS. 1,50M Z SIATKI STALOWEJ POWLEKANEJ NA SŁUPKACH PVC Z FURTką SZER. 1,00M - ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ OGRODZENIA - 58,64MB	kpl		
d.5	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		NASADZENIA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 11	Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy dołów w terenie	szt.		
d.6	0709-01	płaskim; śr. i gt. dołu 0.5/0.5 m - grunty kategorii I-II - IGLAKI PŁOŻĄCE	szt.	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000