

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej  
ADRES INWESTYCJI : 63-620 Laski ul. Lipowa 34  
INWESTOR : Zespół Szkół w Laskach  
ADRES INWESTORA : 63-620 Laski ul. Lipowa 34  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż Zygmunt Napierała  
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2007

Stawka roboczogodziny : zł  
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.04.2007

Data zatwierdzenia

Zygmunt Napierała  
inż. bud. ogólnego  
Upr. z ost. 362 prowadz. bud. z 1928r.  
Nr ewid. 5001/01  
wyd. przez Kom. Bud. i Architekt.  
Warszawa

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 d.1 0358-05 analogia	Wymiana stolarki okiennej Wykucie z muru podokienników z pcv 1,3*8	m		
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 $6*1.74*0.54+8*1.3*2.03+11*1.76*1.63+2*1.76*2.15$	m <sup>2</sup>	10.400	10.400
3	NNRNKB d.1 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1,0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW $6*1.74*0.54$	m <sup>2</sup>	65.874	65.874
4	NNRNKB d.1 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1,5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW $8*1.29*2.03+1.63*1.76*11+2*1.75*2.15$	m <sup>2</sup>	5.638	5.638
5	KSNR 2 d.1 0301-09 kalk. własna	Sciany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z pcv 8*1,3	m	60.031	60.031
6	KSNR 2 d.1 1201-07 analogia	Parapety zewnętrzne stalowe $6*1.74+11*1.76+2*1.76$	mb	10.400	10.400
7	KNR 19-01 d.1 0726-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej kat. III lub IV na ościeżach o szer. do 30 cm $0.3*(12*0.56+6*1.74+16*2.03+6*1.29+22*1.63+11*1.76+4*2.15+2*1.76)$	m <sup>2</sup>	33.320	33.320
8	KNR 19-01 d.1 0809-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.15 cm $0.15*(12*0.56+6*1.74+16*2.03+6*1.29+22*1.63+11*1.76+4*2.15+2*1.76)$	m <sup>2</sup>	37.416	37.416
				18.708	18.708
				<b>RAZEM</b>	<b>18.708</b>

Zygmunt Napierate  
 inż. bud. Prądowego  
 Upr. z art. 362 pr. bud. z 1928r.  
 Nr. ewid. 1377/01  
 uwol. przez Kom. Bud. Urb. i Architekt.

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>				
1	KNR 19-01 d.1 0358-05 analogia	Wykucie z muru podokienników z pcv	m		1,3*8 = 10.400	
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		6*1,74* 0,54+8*1,3* 2,03+11* 1,76*1,63+ 2*1,76*2,15 = 65.874	
3	NNRNKB 202 d.1 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		6*1,74*0,54 = 5.638	
4	NNRNKB 202 d.1 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		8*1,29* 2,03+1,63* 1,76*11+2* 1,75*2,15 = 60.031	
5	KSNR 2 0301- d.1 09 kalk. własna	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z pcv	m		8*1,3 = 10.400	
6	KSNR 2 1201- d.1 07 analogia	Parapety zewnętrzne stalowe	mb		6*1,74+11* 1,76+2*1,76 = 33.320	
7	KNR 19-01 d.1 0726-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej kat. III lub IV na ościeżach o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>		0,3*(12* 0,56+6* 1,74+16* 2,03+6* 1,29+22* 1,63+11* 1,76+4* 2,15+2* 1,76) = 37.416	
8	KNR 19-01 d.1 0809-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.15 cm	m <sup>2</sup>		0,15*(12* 0,56+6* 1,74+16* 2,03+6* 1,29+22* 1,63+11* 1,76+4* 2,15+2* 1,76) = 16.708	

Zygmunt Napierala  
ins. bud. i drowego  
Upr. z art. 302/prawa bud. z 1928r.  
Nr ewid. 3921/61  
wzrost przez Kom. Bud. Upr. i Architekt.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Kz</i>	<i>Z</i>	<i>RAZEM</i>
	<i>Kosztorys netto</i>							
	<i>VAT</i>							
	<i>Razem brutto</i>							

*Słownie:*

