
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont boiska sportowego w m.Laski
ADRES INWESTYCJI : Laski - gmina Trzcinica
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : luty 2011r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe.			
1 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 12.70*2+25.25*2	m m	75.900	
				RAZEM	75.900
2		Poszerzenie istniejącego boiska do wymiarów 19,10x32,10			
2 d.2	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykop pod koryto (19.10*32.10-12.70*25.25)*0.19	m ³ m ³	55.563	
				RAZEM	55.563
3 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 19.10*32.10-12.70*25.25	m ² m ²	292.435	
				RAZEM	292.435
4 d.2	KNNR 6 0113-06 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 19.10*32.10-12.70*25.25	m ² m ²	292.435	
				RAZEM	292.435
5 d.2	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 19.10*32.10-12.70*25.25	m ² m ²	292.435	
				RAZEM	292.435
6 d.2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 19.10*2+32.10*2	m m	102.400	
				RAZEM	102.400
3		Nawierzchnia z poliuretanu			
7 d.3		Wykonanie nawierzchni z poliuretanu gr. 14mm w dwóch warstwach wraz z malowaniem linii i wyprofilowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej do wymaganych równości. 19.10*32.10	m ² m ²	613.110	
				RAZEM	613.110
4		Montaż tulei			
8 d.4		Demontaż istniejących tulei i montaż nowych tulei do koszykówki i siatkówki. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000