

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wodziczna						
1						
1	KNNR 5 0907-d.1 02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	395		
2	KNNR 5 0907-d.1 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18		
3	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	100		
4	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	100		
5	KNNR 5 0706-d.1 01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	360		
6	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych	m	24		
7	KNNR 5 0707-d.1 02	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	395		
8	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach i słupach	m	20		
9	KNNR 5 1001-d.1 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stłowych-8	szt.	3		
10	KNNR 5 1003-d.1 04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	3		
11	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	3		
12	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2 Krotność = 0.5	szt.	9		
13	KNNR 5 1302-d.1 02	Badanie linii kablowej N.N.	odc.	4		
14	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
15	KNNR 5 1304-d.1 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	3		
16	KNNR 5 1304-d.1 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
17	KNNR 5 1304-d.1 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	3		
18	cennik geod. d.1	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: