
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku w m.Aniołka Pierwsza.
ADRES INWESTYCJI : Aniołka Pierwsza
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : luty 2017

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac:

Przygotowanie elewacji do malowania: zmycie i zagruntowanie UNI GRUNTEM
Malowanie elewacji dwukrotnie farbą silikatową.
Malowanie krat i balustrad.

Przyjęto:

Rg - 14zł

KO - 65%

Zysk 10%

VAT -23%

Ceny robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów z sekocenbud I kw. 2017r.

Ceny nieznacznie skorygowano i uzgodniono z Inwestorem biorąc pod uwagę składane oferty przetargowe w Gminie Trzcinica w 2016r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji.					
1		Remont elewacji			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0724-02	6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - tynk nakrapiany	m ²		
d.1	2611-01	Krotność = 1.3 9.00*3.20+9.00*1.00*0.50-1.20*0.91-2.10*1.00-1.45*2.00+(1.20*2+0.91)*0.15+(2.10*2+1.00)*0.37+(1.45*2+2.00)*0.27+8.20*3.15+17.90*3.10-1.43*1.76*2-2.00*1.30-2.95*3.20+(1.43*2+1.76)*0.15*2+9.00*3.40+9.00*1.00*0.50-1.00*1.32+(1.00*2+1.32)*0.15+17.90*3.00+8.20*3.05-0.55*0.57*4-1.40*1.75*2-2.10*1.29-2.00*1.00+(0.57*2+0.55)*0.15*4+(1.40*2+1.75)*0.15*2-0.93*0.88+(0.93*2+0.88)*0.15+20.00	m ²	220.681	
				RAZEM	220.681
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - tynk nakrapiany	m ²		
d.1	2611-02	Krotność = 1.3 9.00*3.20+9.00*1.00*0.50-1.20*0.91-2.10*1.00-1.45*2.00+(1.20*2+0.91)*0.15+(2.10*2+1.00)*0.37+(1.45*2+2.00)*0.27+8.20*3.15+17.90*3.10-1.43*1.76*2-2.00*1.30-2.95*3.20+(1.43*2+1.76)*0.15*2+9.00*3.40+9.00*1.00*0.50-1.00*1.32+(1.00*2+1.32)*0.15+17.90*3.00+8.20*3.05-0.55*0.57*4-1.40*1.75*2-2.10*1.29-2.00*1.00+(0.57*2+0.55)*0.15*4+(1.40*2+1.75)*0.15*2-0.93*0.88+(0.93*2+0.88)*0.15+20.00	m ²	220.681	
				RAZEM	220.681
4	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych gładkich - tynk nakrapiany - FARBA SILIKATOWA	m ²		
d.1	1003-03	Krotność = 1.3 9.00*3.20+9.00*1.00*0.50-1.20*0.91-2.10*1.00-1.45*2.00+(1.20*2+0.91)*0.15+(2.10*2+1.00)*0.37+(1.45*2+2.00)*0.27+8.20*3.15+17.90*3.10-1.43*1.76*2-2.00*1.30-2.95*3.20+(1.43*2+1.76)*0.15*2+9.00*3.40+9.00*1.00*0.50-1.00*1.32+(1.00*2+1.32)*0.15+17.90*3.00+8.20*3.05-0.55*0.57*4-1.40*1.75*2-2.10*1.29-2.00*1.00+(0.57*2+0.55)*0.15*4+(1.40*2+1.75)*0.15*2-0.93*0.88+(0.93*2+0.88)*0.15+20.00	m ²	220.681	
				RAZEM	220.681
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	1.20*0.91+1.45*2.00+0.88*0.93+5.50*1.10	m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
6	KNNR-W 3	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych	m		
d.1	0510-02	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000