

Oznaczenia	Odległość (m)	Zagłębienie (m)	Rzędna dna m n.p.m.	Rzędna terenu m n.p.m.
w5	0,00	1,65	193,45	195,10
tr3	0,60	1,65	193,45	195,10
tr4	2,70	1,55	193,45	195,00
eN	95,95	0,80	193,50	194,30
eND	96,70	0,75	193,55	194,30
woda	98,70	1,60	192,70	194,30
ks	99,55	3,40	190,90	194,30
kd	100,55	2,52	191,78	194,30
gaz	101,45	1,00	193,30	194,30
tr5	103,10	1,60	192,70	194,30

LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowaych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi

Budowa odcinka sieci wodociągowej.
Trzcinica dz. nr 531 (ul. Polna), 547/19 obręb ewid. 0006
Trzcinica; jednost. ewid. 300807_2 Trzcinica.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	02.2019	4/1/7131–2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierska	02.2019	194/01/DUW	

Nr rys. S4	Nr str. 18	branża sanitarna
skala 1: 100/200	Profil sieci wodociągowej od w5 do tr5.	