
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POPAŁACOWYM W POMIANACH - RYZALIT PÓŁNOCNY

ADRES INWESTYCJI: Pomiany 5 63-620 Trzcinica

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzcinica

ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 47 63-620 Trzcinica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. arch. Radosław Maciejewski

DATA OPRACOWANIA: 2020-01-16

POZIOM CEN: I kwartał 2020r.

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn.

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POPAŁACOWYM W POMIANACH - RYZALIT PÓŁNOCNY					
1	45400000-1	BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA			
1.1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWO-PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		6 {SO-10}	szt.	6,000	
		2 {SO-11}	szt.	2,000	
		1 {1,3x1,3-elewacja wschodnia od podwórza}	szt.	1,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1.1 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,05 * 6 {SO-10}	m	6,300	
		1,05 * 2 {SO-11}	m	2,100	
		1,4 * 1 {1,3x1,3}	m	1,400	
				RAZEM	9,800
1.1.2		OBSADZENIE OKIEN I PODOKIENNIKÓW			
3 d.1.1 .2	Okno SO-10 wycena indywidualna	Stolarka okienna drewniana (drewno klejone sosna), jednoramowe dwudzielne ze słupkami ruchowymi, poprzeczką stałą, oszklenie podwójne zespolone jednokomorowe bezbarwne)	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1.1 .2	KNR 4-01 0318-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
		9 {SO-10}	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5 d.1.1 .2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
		9 {SO-10}	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1.1 .2	KNR 2-02 0808-09	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 30	m2		
		(0,9 + 1,4 * 2) * 0,25 * 9 {szt} {SO-10 ryzalit północny}	m2	8,325	
				RAZEM	8,325

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	72,8100		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,5400		
2	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,2700		
3	wyciąg	m-g	1,7100		
4	wyciąg	m-g	0,3338		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	2,2142		
2	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0410	0,0000	0,0410		
3	piasek do zapraw	m3	0,2160	0,0000	0,2160		
4	woda z rurociągu	m3	0,0720	0,0000	0,0720		
5	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m3	0,0540	0,0000	0,0540		
6	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,8000	0,0000	1,8000		
7	pakuły	kg	2,7000	0,0000	2,7000		
8	zaprawa	m3	0,0810	0,0000	0,0810		
9	podokienniki prefabrykowane	szt	9,0000	0,0000	9,0000		
10	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,2056	0,0000	0,2056		
11	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0183	0,0000	0,0183		
RAZEM							

Słownie: