
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ŁASKACH
INWESTOR : GMINA TRZCINICA
BRANŻA : ROBOTY ZIEMNE- BOISKO TRENINGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBÓT ZIEMNYCH			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 1.578	ha ha	 1.578	
				RAZEM	1.578
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 15785.86	m ² m ²	 15785.860	
				RAZEM	15785.860
3 d.1	KNR-W 2-01 0116-01	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie pługiem ciągnikowym 5864	m ² m ²	 5864.000	
				RAZEM	5864.000
2		ROBOTY ZIEMNE -BOISKO ZAPASOWE/rzędna 178,50/			
4 d.2	KNR-W 2-01 0221-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II-niwelacja terenu pod boisko treningowe do rzędnej 179,00 6613.95	m ³ m ³	 6613.950	
				RAZEM	6613.950
5 d.2	KNR-W 2-01 0221-07	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 6613.95	m ³ m ³	 6613.950	
				RAZEM	6613.950
6 d.2	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m- nadmiar ziemi z terenów rekreacyjnych 4840.66	m ³ m ³	 4840.660	
				RAZEM	4840.660
7 d.2	KNR-W 2-01 0117-01	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5 m (nachylenie skarpy 1:5 kat.gruntu I-III) 800	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
3		TRAWA- ROBOTY WYKONCZENIOWE			
8 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp , terenow rekreacyjnych i boiska w ziemi urodzajnej 15785.86	m ² m ²	 15785.860	
				RAZEM	15785.860