
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty uzupełniające - elewacja
ADRES INWESTYCJI : Dom Ludowy w Kuźnicy Trzcińskiej
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach			
1 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.40*0.40*2.20	m ³ m ³		
				0.352	
				RAZEM	0.352
2 d.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- CEGŁY KLIN-KIEROWE 0.40*0.40*2.20	m ³ m ³		
				0.352	
				RAZEM	0.352
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (9.90*2+6.08*2+0.40*3)*0.25+6.08*2*0.40	m ² m ²		
				13.154	
				RAZEM	13.154
4 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 9.90*6.08	m ² m ²		
				60.192	
				RAZEM	60.192
5 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 60.192	m ² m ²		
				60.192	
				RAZEM	60.192
6 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 8.29	m ² m ²		
				8.290	
				RAZEM	8.290
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 4.864	m ² m ²		
				4.864	
				RAZEM	4.864
2		Elewacja			
8 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 3.50*6.08*2+3.15*9.90-1.10*0.60-0.70*44-1.60*2.04-2.00*0.90+2.30*0.25+1.58*0.25+5.24*0.25+4.92*0.30	m ² m ²		
				40.977	
				RAZEM	40.977
9 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - ogniomury 6.08*2*0.50	m ² m ²		
				6.080	
				RAZEM	6.080
10 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - ściany + ogniomury 3.50*6.08*2+3.15*9.90-1.10*0.60-0.70*44-1.60*2.04-2.00*0.90+2.30*0.25+1.58*0.25+5.24*0.25+4.92*0.30+9.90*2.10+6.08*1.57+6.08*1.63-1.65*1.63-1.63*1.10*0.50+6.08	m ² m ²		
				83.717	
				RAZEM	83.717
11 d.2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 5	kol. kol.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,10)			
13 d.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000