
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Ignacówka II gmina Trzcinica dz. nr 482 i 483
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : luty 2011r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2010r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2011r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze. | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.200 | km km | 0.200 | |
| | | | | RAZEM | 0.200 |
| 2 | | Roboty ziemne. | | | |
| 2 d.2 | KNNR 2-01 0201-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop koryta gł. 10cm SST D-02.01.01. 3.40*200.00*0.10 | m ³ m ³ | 68.000 | |
| | | | | RAZEM | 68.000 |
| 3 d.2 | KNNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 68.00 | m ³ m ³ | 68.000 | |
| | | | | RAZEM | 68.000 |
| 4 d.2 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III SST D- 02.03.01. 200.00*1.00*2 | m ² m ² | 400.000 | |
| | | | | RAZEM | 400.000 |
| 3 | | Podbudowa i nawierzchnia. | | | |
| 5 d.3 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników SST D-04.01.01. 3.40*200.00 | m ² m ² | 680.000 | |
| | | | | RAZEM | 680.000 |
| 6 d.3 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 680 | m ² m ² | 680.000 | |
| | | | | RAZEM | 680.000 |
| 7 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 680 | m ² m ² | 680.000 | |
| | | | | RAZEM | 680.000 |
| 8 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 680 | m ² m ² | 680.000 | |
| | | | | RAZEM | 680.000 |
| 9 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 3.20*200.00 | m ² m ² | 640.000 | |
| | | | | RAZEM | 640.000 |