

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.  
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Trzcińska gmina Trzcinica dz. nr 226  
INWESTOR : Gmina TRZCINICA  
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : luty 2011r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2010r.

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze.</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.200	km  km	  0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne.</b>			
2 d.2	<b>KNNR 2-01 0201-04</b>	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop koryta gł. 10cm SST D-02.01.01. 3.40*200.00*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
3 d.2	<b>KNNR 2-01 0235-01</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 68.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
4 d.2	<b>KNNR 1 0503-01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III SST D- 02.03.01. 200.00*1.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia.</b>			
5 d.3	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników SST D-04.01.01. 3.40*200.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
6 d.3	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 680	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 680	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
8 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 680	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 3.20*200.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640.000</b>