

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Trzcinica gmina Trzcinica dz. nr 252/2; 276/2 i 229.
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : marzec2013r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2013r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.510	km		
			km	0.510	
				RAZEM	0.510
2		Roboty ziemne - pobocza.			
2 d.2	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - POBOCZA SST D-02.03.01 510.00*1.00*0.12*2	m ³		
			m ³	122.400	
				RAZEM	122.400
3 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY. SST D- 02.03.01. 510.00*1.00*2	m ²		
			m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
3		Podbudowa i nawierzchnia na poszerzeniu.			
4 d.3	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOP POD KORYTO SST D-02.01.01. 200.00*1.20*0.15+20.00*0.15	m ³		
			m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
5 d.3	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 39.00	m ³		
			m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
6 d.3	KNNR 6 0102-03 z.o.2.7. 9902-01	Koryta gł. 27 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY BRUKOWEJ, JEDNO LUB OBUSTRONNE O ŁĄCZNEJ SZEROKOŚCI NAWIERZCHNI 1M SST D-04.01.01 200.00*1.20+20.00	m ²		
			m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
7 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 260.00	m ²		
			m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
8 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 260.00	m ²		
			m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
9 d.3	KNNR 6 0107-02 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 8 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - PODBUDOWA NA ISTNIEJĄCYM BRUKU SST D-04.08.05 200.00*3.00*0.08	m ³		
			m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 260.00+200.00*3.00	m ²		
			m ²	860.000	
				RAZEM	860.000
11 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 200.00*4.00+20.00	m ²		
			m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
4		Podbudowa i nawierzchnia na całej szerokości jezdni			
12 d.4	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOP POD KORYTO SST D-02.01.01. 310.00*4.20*0.15+2*20.00*0.15	m ³		
			m ³	201.300	
				RAZEM	201.300
13 d.4	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 201.30-122.40	m ³		
			m ³	78.900	
				RAZEM	78.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników SST D-04.01.01. 310.00*4.20+20.00*2	m ² m ²	 1342.000	
				RAZEM	1342.000
15 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 1342.00	m ² m ²	 1342.000	
				RAZEM	1342.000
16 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 1342.00	m ² m ²	 1342.000	
				RAZEM	1342.000
17 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 1342.00	m ² m ²	 1342.000	
				RAZEM	1342.000
18 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 4.00*310.00+20.00*2	m ² m ²	 1280.000	
				RAZEM	1280.000
5		Oznakowanie.			
19 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł. 3,70m SST D-07.02.01 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak A-7 SST D-07.02.01 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6		Roboty inne			
21 d.6		Projekt organizacji ruchu na czas budowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000