
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja dywanika asfaltowego.
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m.Aniółka Pierwsza
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2013r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podwójne powierzchniowe utrawalenie nawierzchni			
1 d.1	KNNR 6 1005-06 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 200*5.50	m ² m ²	 1100.000	
				RAZEM	1100.000
2 d.1	KNNR 6 1003-02 z.o.2.7. 9902-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym.2-5 i 5-8 mm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.08 200*5.50	m ² m ²	 1100.000	
				RAZEM	1100.000