

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Trzcinnica						
1		instalacje estr				
1	KNNR 5 0701-	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.	m ³	11		
d.1	02	III				
2	KNNR 5 0702-	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w	m ³	11		
d.1	02	gruncie kat. III				
3	KNNR 5 0706-	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o	m	40		
d.1	01	szerokości do 0.4 m				
4	KNNR 5 0707-	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-	m	40		
d.1	02	wych ręcznie				
5	KNNR 5 0726-	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro-	szt.	10		
d.1	11	ju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-				
		ce z tworzyw sztucznych				
6	KNNR 5 0717-	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do	m	2		
d.1	06	ur osłonowych				
7	KNNR 5 0713-	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta-	m	6		
d.1	02	kach lub kanałach zamkniętych				
8	KNNR 5 1302-	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1		
d.1	03					
9	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	1		
d.1	01					
10	KNNR 5 1203-	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły	szt.żył	2		
d.1	06	do 120 mm ² pod zaciski lub bolce				
11	KNNR 5 0605-	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do	m	6		
d.1	02	0.6 m; kat.gruntu III				
12	KNNR 5 0605-	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych	m	6		
d.1	08	w gruncie kat.III				
13	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
d.1						
14	KSNR 5 0301-	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem	m	65		
d.1	02	kabelkowym wtykowym lub płaskim o łącznym przekro-				
		ju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu cegla-				
		nym				
15	KSNR 5 0405-	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w bu-	wyp.	25		
d.1	01	dynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik				
		świecznikowy - podłoże betonowe				
16	KSNR 5 0405-	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w bu-	wyp.	55		
d.1	03	dynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.				
		10A i 10A/Z - podłoże betonowe				
17	KSNR 5 0502-	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	11		
d.1	01					
18	KSNR 5 0201-	Montaż tablicy bezpiecznikowej wraz z wyposażeniem	szt	4		
d.1	03	zgodnie z dokumentacją budowlaną				
19	KSNR 5 0201-	Przebudowa tablicy bezpiecznikowej wraz z wyposaże-	szt	1		
d.1	03	niem zgodnie z dokumentacją budowlaną				
20	KSNR 5 0602-	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wyko-	m	45		
d.1	02	pie gł. 0.6 m w gruncie kat. III				
21	KSNR 5 0601-	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nie-	m	45		
d.1	01	naprężane poziome mocowane na wspornikach obsa-				
		dzanych				
22	Analiza własna	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nie-	m	25		
d.1		naprężane pionowe mocowane w zabudowanej rurze				
		grubościennej fi 50 w ścianie budynku				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

instalacje estr

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: