

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie elewacji budynku w Pomianach.
 ADRES INWESTYCJI : Pomiany
 INWESTOR : Gmina TRZCINICA
 ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Kozioł
 DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
 Poziom cen : I kw. 2016r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 marzec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja					
1		Ocieplenie ścian łazienki.			
1	KNR 0-23	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowy, gr. styropianu 10cm. 2.84*2.70*2+2.75*4.27	m ²		
d.1	2614-03		m ²	27.079	
				RAZEM	27.079
2	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowy, gr. styropianu - 2cm. 1.75*0.17	m ²		
d.1	2614-04		m ²	0.298	
				RAZEM	0.298
3	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.1	0129-01		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.00*0.50*2	m ²		
d.1	0535-08		m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla-chy ocynkowanej 3.00	m ²		
d.1	0530-02		m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku w m.Smardze.
 ADRES INWESTYCJI : Smardze
 INWESTOR : Gmina TRZCINICA
 ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Kozioł
 DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
 Poziom cen : I kw. 2016r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 marzec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji					
1		Remont elewacji			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	3.80*13.00	m ²	49.400	
				RAZEM	49.400
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0724-02	2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	3.80*13.00-2.15*1.00+2.60*18.90-0.46*1.40-2.00*1.00-1.15*1.07*2-2.14*1.20+3.26*0.16+5.00*0.22+3.37*0.22*2+5.48*0.22+14.90*2.40-1.00*0.96*3-1.90*1.00-2.05*1.00-2.60*3.60+3.00*0.15*3+4.80*0.27+5.10*0.24+3.00*5.70+24.70*2.50-1.15*1.07*3-0.95*1.00-2.20*1.00-0.92*2.05+3.37*0.17*3+5.40*0.25+3.00*0.17+27.00*2.90-1.30*1.50+4.10*0.16	m ²	267.174	
				RAZEM	267.174
4	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą silikatową bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - analogia	m ²		
d.1	0607-04	3.80*13.00-2.15*1.00+2.60*18.90-0.46*1.40-2.00*1.00-1.15*1.07*2-2.14*1.20+3.26*0.16+5.00*0.22+3.37*0.22*2+5.48*0.22+14.90*2.40-1.00*0.96*3-1.90*1.00-2.05*1.00-2.60*3.60+3.00*0.15*3+4.80*0.27+5.10*0.24+3.00*5.70+24.70*2.50-1.15*1.07*3-0.95*1.00-2.20*1.00-0.92*2.05+3.37*0.17*3+5.40*0.25+3.00*0.17+27.00*2.90-1.30*1.50+4.10*0.16	m ²	267.174	
				RAZEM	267.174
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-14	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	Analiza	Rozebranie i ponowny montaż: rur spustowych dł. 10.40m, odgromowej-naściennej dł.10.40 x 4m	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku "Agronomówki".
ADRES INWESTYCJI : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2016r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji					
1		Remont elewacji			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.7 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	16.30*7.30+16.30*7.15+10.20*8.675*2	m ²	412.505	
				RAZEM	412.505
2	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10)			
	z.sz.5.15				
3	KNR 4-01	Demontaż okna drewnianego 1.36*1.36m	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworów okiennych	m ³		
d.1	0304-02	1.36*1.36*0.25	m ³	0.462	
				RAZEM	0.462
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0724-02	1.36*1.36*4+3.00	m ²	10.398	
				RAZEM	10.398
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	16.30*7.30-1.37*1.37*7-1.95*1.00+1.37*0.14*3*7+16.30*7.15-1.37*1.37*8+1.37*0.14*3*8+10.20*8.675*2-1.37*1.37*4+1.37*0.14*3*4-3.92*1.71+1.78*1.28*2+1.20*1.28	m ²	385.216	
				RAZEM	385.216
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	16.30*7.30-1.37*1.37*7-1.95*1.00+1.37*0.14*3*7+16.30*7.15-1.37*1.37*8+1.37*0.14*3*8+10.20*8.675*2-1.37*1.37*4+1.37*0.14*3*4-3.92*1.71+1.78*1.28*2+1.20*1.28	m ²	385.216	
				RAZEM	385.216
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	16.30*7.30-1.37*1.37*7-1.95*1.00+16.30*7.15-1.37*1.37*8+10.20*8.675*2-1.37*1.37*4-3.92*1.71+1.78*1.28*2+1.20*1.28	m ²	374.284	
				RAZEM	374.284
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2612-07	1.37*0.14*3*7+1.37*0.14*3*8+1.37*0.14*3*4+0.45*0.14*3*10+1.90*0.14+3.27*0.14+1.40*0.14*5	m ²	14.526	
				RAZEM	14.526
10	Analiza	Rozebranie i ponowny montaż: rur spustowych dł. 7.30x4m, tabliczek naciennych - 6szt. instalacji odgromowej-naciennej dł.7.30 x 4m	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku w m.Piotrówka.
 ADRES INWESTYCJI : Piotrówka
 INWESTOR : Gmina TRZCINICA
 ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Kozioł
 DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
 Poziom cen : I kw. 2016r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 marzec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji.					
1		Ocieplenie ściany szczytowej.			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	5.90*6.10+12.10*5.25	m ²	99.515	
				RAZEM	99.515
2	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:3,4,5,6,7)			
	z.sz.5.15				
3	KNR 0-23	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy	m ²		
d.1	2614-03	użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy	m ²		
		elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowy, gr. styropianu 10cm.	m ²	94.807	
		5.90*6.10+12.10*5.25-1.50*0.70-1.08*0.93-2.00*0.95-1.60*0.43-0.33*0.20		RAZEM	94.807
4	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi - system	m ²		
d.1	2614-04	STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne			
		wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowy, gr. styropianu -	m ²	0.470	
		2cm.		RAZEM	0.470
		2.94*0.16			
5	KNR 2-02	Demontaż starych i obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości	szt		
d.1	0129-02	ponad 1 m	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.1	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	10.000	
		20.00*0.50		RAZEM	10.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla-	m ²		
d.1	0530-02	chy ocynkowanej	m ²	10.000	
		10.00		RAZEM	10.000