



LEGENDA:

Psol – pion instal. solarnej
- instal. solarna z rur i kształtek miedzianych
- połączenia za pomocą lutowania twardego
- izolacja instal. solarnej na zewnątrz otulinami o grubości 25 mm w osłonie powłoki z laminatu aluminiowego (zabezpieczającego przed warunkami atmosferycznymi)
- pochylenie kolektorów 40–43°

Pks – pion kanal. sanitarnej
- pion zakończyć rurą wywiewną ø160 mm

UWAGA:
- montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta

Przebudowa kotłowni węglowej na olejową, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, montaż kolektorów słonecznych, instal. wentyl. mechanicznej – Laski ul. Lipowa 34 dz. nr 447/4.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2015	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				

Nr rys. S5	Nr str.	branża sanitarna
skala 1:100	Rzut dachu – kolektory słoneczne.	