

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linia oświetlenia boiska z masztami 2etap
ADRES INWESTYCJI : m. Laski boisko
INWESTOR : Gmina Trzcinica
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. K. Górecki
DATA OPRACOWANIA : 01/2017

PPW **"GÓRECCY"**
mgr inż. Krystian Górecki
Jankowy 68. 63-604 Baranów
NIP 619-195-85-52

Poziom cen : 4kw 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01/2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1	KNNR 5 0907-d.1 02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	140		
2	KNNR 5 0907-d.1 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12		
3	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	89		
4	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	45		
5	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	140		
6	KNNR 5 0707-d.1 01	Układanie kabli o masie do 1 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	155		
7	KNNR 5 1001-d.1 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.	2		
8	KNNR 5 1003-d.1 04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	75		
9	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	4		
10	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla Krotność = 0.5	szt.	4		
11	KNNR 5 1302-d.1 02	Badanie linii kablowej N.N.	odc.	2		
12	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
13	KNNR 5 1304-d.1 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1		
14	KNNR 5 1304-d.1 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
15	KNNR 5 1304-d.1 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	1		
16	Kalk. indyw. d.1	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	438.7895		
2.	robocizna x	r-g	0.0000		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	belka (poprzecznik)B4 lub równoważny	kpl	2.0000		2.0000							
2.	Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 10mm	kg	58.2400		58.2400							
3.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	65.1000		65.1000							
4.	fundament F5/1-18 lub równoważny	szt	2.0000		2.0000							
5.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm ²	m	155.0000		155.0000							
6.	komplet nakrętek	kpl	8.0000		8.0000							
7.	opaski kablowe typu Oki	szt	17.5000		17.5000							
8.	Oprawa SICOMPACT A3MAXI 1xHIT2000W IP 65 + układ zapłonowy 2000W +Lampa metalohalegenkowa 2000W - komplet - lub równoważne	kpl	4.0000		4.0000							
9.	Piasek zwykły	m ³	7.0560		7.0560							
10.	Przewód YKY-450/750 V 3x2, 5mm ²	m	75.0000		75.0000							
11.	słup oświetleniowy typu MW18/4/ F400 podwójna wnęka lub równoważny	szt	2.0000		2.0000							
12.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	2.3250		2.3250							
13.	System uziemień prętowych fi 14,2 mm	m	12.0000		12.0000							
14.	usługa geodezyjna	szt	1.0000		1.0000							
15.	wazelina techniczna	kg	1.3950		1.3950							
16.	złącze NTB 3 z bezpiecznikiem - komplet	kpl	2.0000		2.0000							
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.8215		
2.	koparka podsiębierna 0,15m ³	m-g	0.1400		
3.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.8215		
4.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)""	m-g	7.9495		
5.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	1.2400		
6.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	1.6400		
7.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	6.9000		
8.	wibromłot	m-g	0.2520		
9.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0.8215		
10.	żuraw samochodowy o udźwigu do 4t (1)	m-g	0.1200		
RAZEM					

Słownie: