



PRZEKROJE NORMALNE

Km 0+000 - 0+340,9



Km 0+340,9 - 0+347,5



A

WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF AC11S GR. 5CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.8CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
PODBUDOWA GR.10CM Z CHUDEGO BETONU 5MPa

B

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.20CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM
PODBUDOWA GR.10CM Z CHUDEGO BETONU 5MPa

C

POBOCZE GRUNTOWE GR. 18CM

D

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22CM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

BOI

Biuro Obsługi Inwestycji
Marek Kozioł
ul.Chopina 29 63-600 Kępno
tel. +48 602 320 549

INWESTOR:	Gmina Trzcinica ul.Jana Pawła II 47 62-620 Trzcinica		
PROJEKT: Lokalizacja:	Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrówka wraz z przebudową zjazdu na drogę krajową nr 39. Piotrówka dz. nr 5076/3 i 5077/5.		
NAZWA RYUNKU	Przekrój normalny		
PROJEKTOWAŁ: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	INDEKS PROJ.:
SPRAWDZIŁ: NR upr.		PODPIS:	NUMER RYS.: 3
		styczeń 2018r.	