Biuro Obsługi Inwestycji **ul.Chopina 29 63-600 Kępno**

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dr. gm. nr 873541P w m.Borek na odcinku od 0+000 do 0+400
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Trzcińska, Laski dz. nr 830 i 71.
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2019r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Marek Kozioł
upr. bud. nr UAN-7342-18/92
do kierowania i nadzorowania robót
w specjalności konstr.-inżynieryjnej
w zakr. dróg, nawierzchni lotniskowych
[illegible] przepustów
WKP/0/2408/01

Data opracowania
styczeń 2019r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty przygotowawcze.**			
1 d.1	**KNNR 1 0111-01**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01	km		
		0.400	km	0.400	
				RAZEM	**0.400**
2 d.1	**KNR AT-03 0101-02**	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
2		**Roboty ziemne - koryto pod jezdnię, zjazdy i pobocza**			
3 d.2	**KNR 2-01 0201-04**	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ.0.10CM POD KORYTO DROGI, ZJAZÓW I POBOCZA SST D-02.01.01.	m^3		
		(1682.00+400*0.20+21.50)*0.18+400.00*1.00*0.18*2	m^3	465.030	
				RAZEM	**465.030**
4 d.2	**KNR 2-01 0214-01**	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4	m^3		
		465.03-400.00*1.00*0.28*0.75*2-40.00	m^3	257.030	
				RAZEM	**257.030**
5 d.2	**KNR 2-01 0314-01**	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp szer. 0.50m za poboczem kamiennym SST D-02.03.01	m^3		
		400.00*0.50*2*0.10	m^3	40.000	
				RAZEM	**40.000**
6 d.2	**KNNR 1 0503-01**	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY ZIEMNYCH. SST D- 02.03.01.	m^2		
		400.00*0.50*2	m^2	400.000	
				RAZEM	**400.000**
7 d.2	**KNNR 6 0102-03**	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD POBOCZA SST D-04.01.01	m^2		
		400.00*1.00*2	m^2	800.000	
				RAZEM	**800.000**
8 d.2	**KNNR 6 0113-02 z.o.2.6. 9901-02**	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT - 75% KAMIENIA Z ODZYSKU. SST D-04.04.02 Krotność = 1.4	m^2		
		400.00*1.00*2	m^2	800.000	
				RAZEM	**800.000**
3		**Podbudowa i nawierzchnia - odcinek 0+000 do 0+400**			
9 d.3	**KNNR 6 0102-03**	Koryta gł. 28 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ I ZJAZDY SST D-04.01.01	m^2		
		1682.00+400*0.20+21.50	m^2	1783.500	
				RAZEM	**1783.500**
10 d.3	**KNNR 6 0113-01**	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02	m^2		
		1682.00+400*0.20+21.50	m^2	1783.500	
				RAZEM	**1783.500**
11 d.3	**KNNR 6 0113-04**	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02	m^2		
		1682.00+400*0.20+21.50	m^2	1783.500	
				RAZEM	**1783.500**
12 d.3	**KNNR 6 1005-07**	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01	m^2		
		1682.00+400*0.20+21.50	m^2	1783.500	
				RAZEM	**1783.500**
13 d.3	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25	m^2		
		1682.00+21.50	m^2	1703.500	
				RAZEM	**1703.500**
4		**Inne**			
14 d.4	**KNNR 5 0705-01**	Ułożenie rur osłonowych typu AROT dla przewodów telekomunikacyjnych.	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**