

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych
 ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Pomiany-Krok oraz Kuźnica Trzcińska
 INWESTOR : Gmina Trzcinica
 ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Kozioł
 DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 23 marzec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 poniedziałek, 23 marzec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Regeneracja nawierzchni bitumicznych					
1		Regeneracja nawierzchni bitumicznych - droga Pomiany-Krok			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	1004-06 z.o. 2.13. 9902-01	400,00*4,00	m ²	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
2	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	1001-01 z.o. 2.13. 9902-01	Krotność = 2 400,00*4,00	m ²	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
2		Regeneracja nawierzchni bitumicznych - droga Kuźnica Trzcńska			
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	1004-06 z.o. 2.13. 9902-01	250,00*3,20	m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
4	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	1001-01 z.o. 2.13. 9902-01	Krotność = 2 250,00*3,20	m ²	800,000	
				RAZEM	800,000