
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dr. gm. nr 873541P w m.Borek na odcinku od 0+500 do 0+697
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Trzcińska, Laski dz. nr 830 i 71.
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : luty 2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym SST D-01.01.01 0,197	km km	 0,197	
				RAZEM	0,197
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 4,00*2	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
2		Roboty ziemne - koryto pod jezdnię, zjazdu i pobocza			
3 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ. 0.18CM POD KORYTO DROGI, ZJAZDÓW I POBOCZA SST D-02.01.01. 197,00*6,00*0,18	m ³ m ³	 212,760	
				RAZEM	212,760
4 d.2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochod. samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 212,76-19,70	m ³ m ³	 193,060	
				RAZEM	193,060
5 d.2	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. I-II) - nasyp szlaku 0.50m za poboczem kamiennym SST D-02.03.01 197,00*0,50*2*0,10	m ³ m ³	 19,700	
				RAZEM	19,700
6 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - PLANTOWANIE POBOCZY ZIEMNYCH. SST D- 02.03.01. 197,00*0,50*2	m ² m ²	 197,000	
				RAZEM	197,000
7 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD POBOCZA SST D-04.01.01 197,00*1,00*2	m ² m ²	 394,000	
				RAZEM	394,000
8 d.2	KNNR 6 0113-02 z.o. 2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT - 75% KAMIENIA Z ODZYSKU. SST D-04.04.02 Krotność = 1,4 197,00*1,00*2	m ² m ²	 394,000	
				RAZEM	394,000
3		Podbudowa i nawierzchnia - odcinek 0+500 do 0+697			
9 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 28 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ I ZJAZDY SST D-04.01.01 197,00*4,20	m ² m ²	 827,400	
				RAZEM	827,400
10 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 197,00*4,20	m ² m ²	 827,400	
				RAZEM	827,400
11 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 197,00*4,20	m ² m ²	 827,400	
				RAZEM	827,400
12 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 197,00*4,20	m ² m ²	 827,400	
				RAZEM	827,400
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1,25 197,00*4,00	m ² m ²	 788,000	
				RAZEM	788,000