

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dr. gm. w m.Pomiany - odcinek 0+000 do 0+270,37
ADRES INWESTYCJI : Pomiany dz. nr 167; 130 i 170.
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : maj 2019r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2019r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Marek Kozioł
Upew. WYKONAWCA 7342-1-1/02
do kierowania i nadzoru nad robotami
w specjalności konstr.-inżynierskiej
w zakr. dróg nawierzchni lotniskowych
typ. mostów i przepustów
WKP/BG/2408/01
Data opracowania
maj 2019r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1 0111-01		SST D-01.01.01 0.27037	km	0.270	
				RAZEM	0.270
2 KNR AT-03		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi.	m		
d.1 0101-02		SST D-01.02.04 21.50	m	21.500	
				RAZEM	21.500
2		Roboty ziemne - koryto pod jezdnię, zjazdu i pobocza			
3 KNR 2-01		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ.0.13CM POD KORYTO DROGI, ZJAZDÓW I POBOCZA	m ³		
d.2 0201-04		SST D-02.01.01. (1107.00+270.37*0.20+53.50)*0.13+270.37*1.00*0.03*2	m ³	174.117	
				RAZEM	174.117
4 KNR 2-01		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
d.2 0214-01		SST D-02.01.01. Krotność = 4 (1107.00+270.37*0.20+53.50)*0.13+270.37*1.00*0.03*2-27.037	m ³	147.080	
				RAZEM	147.080
5 KNR 2-01		Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp szer. 0.50m za poboczem kamiennym	m ³		
d.2 0314-01		SST D-02.03.01 270.37*0.50*2*0.10	m ³	27.037	
				RAZEM	27.037
6 KNNR 1		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY ZIEMNYCH.	m ²		
d.2 0503-01		SST D- 02.03.01. 270.37*0.50*2	m ²	270.370	
				RAZEM	270.370
7 KNNR 6		Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD POBOCZA	m ²		
d.2 0102-03		SST D-04.01.01 270.37*1.00*2	m ²	540.740	
				RAZEM	540.740
8 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM.	m ²		
d.2 0113-02		SST D-04.04.02 Krotność = 1.4 270.37*1.00*2	m ²	540.740	
				RAZEM	540.740
3		Podbudowa i nawierzchnia - odcinek 0+000 do 0+270,37			
9 KNNR 6		Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ,MIJANKI I ZJAZDY	m ²		
d.3 0102-03		SST D-04.01.01 Krotność = 1.26 1107.00+270.37*0.20+53.50	m ²	1214.574	
				RAZEM	1214.574
10 KNNR 6		Podbudowy z betonu C 1,5/2 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
d.3 0109-01		SST D-04.06.01 1107.00+270.37*0.20+53.50	m ²	1214.574	
				RAZEM	1214.574
11 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3 0113-01		SST D-04.04.02 1107.00+270.37*0.20+53.50	m ²	1214.574	
				RAZEM	1214.574
12 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3 0113-04		SST D-04.04.02 1107.00+270.37*0.20+53.50	m ²	1214.574	
				RAZEM	1214.574
13 KNNR 6		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3 1005-07		SST D-04.03.01 1107.00+270.37*0.20+53.50	m ²	1214.574	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboś-	m ²		
d.3	0309-02	ci 5 cm (warstwa ścieralna)			
		SST D-05.03.05a			
		Krotność = 1.25			
		1107.00+53.50	m ²	1160.500	
				RAZEM	1160.500
4	Inne				
15	Inwentaryzacja geodezyjna		kpl.		
d.4					
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

