

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dr. gm. w m.Wodziczna.
ADRES INWESTYCJI : Wodziczna dz. nr 391.
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziol
DATA OPRACOWANIA : luty 2019r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2019r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Marek Koziol

WYKONAWCA 7342 18/02

do Birowania i nadzoru nad robotami
w szczególności konstr.-inżynierskiej
w zakr. dróg, nasierzeni lotniskowych
typ. mostów i przepustów

WKP/BO/2408/01

Data opracowania
luty 2019r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1 0111-01		SST D-01.01.01 0.0496	km	0.050	
				RAZEM	0.050
2		Roboty ziemne - koryto pod jezdnię, zjazdu i pobocza			
2 KNR 2-01		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ.0.28CM POD KORYTO DROGI, ZJAZÓW I POBOCZA	m ³		
d.2 0201-04		SST D-02.01.01. (198.50+49.60*0.20+9.00)*0.28+49.60*0.50*0.18*2	m ³	69.806	
				RAZEM	69.806
3 KNR 2-01		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
d.2 0214-01		SST D-02.01.01. Krotność = 4 69.806-4.960	m ³	64.846	
				RAZEM	64.846
4 KNR 2-01		Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp szer. 0.50m za poboczem kamiennym	m ³		
d.2 0314-01		SST D-02.03.01 49.60*0.50*2*0.10	m ³	4.960	
				RAZEM	4.960
5 KNNR 1		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY ZIEMNYCH.	m ²		
d.2 0503-01		SST D- 02.03.01. 49.60*0.50*2	m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
6 KNNR 6		Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD POBOCZA	m ²		
d.2 0102-03		SST D-04.01.01 49.60*0.50*2	m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
7 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT - 50% KAMIENIA Z ODZYSKU.	m ²		
d.2 0113-02		SST D-04.04.02 Krotność = 1.4 49.60*0.50*2	m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
3		Podbudowa i nawierzchnia - odcinek 0+000 do 0+368			
8 KNNR 6		Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ I ZJAZDY	m ²		
d.3 0102-03		SST D-04.01.01 Krotność = 1.26 198.50+49.60*0.20+9.00	m ²	217.420	
				RAZEM	217.420
9 KNNR 6		Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
d.3 0109-01		SST D-04.06.01 198.50+49.60*0.20+9.00	m ²	217.420	
				RAZEM	217.420
10 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3 0113-01		SST D-04.04.02 198.50+49.60*0.20+9.00	m ²	217.420	
				RAZEM	217.420
11 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3 0113-04		SST D-04.04.02 198.50+49.60*0.20+9.00	m ²	217.420	
				RAZEM	217.420
12 KNNR 6		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3 1005-07		SST D-04.03.01 198.50+49.60*0.20+9.00	m ²	217.420	
				RAZEM	217.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 198.50+9.00	m ²		
			m ²	207.500	
				RAZEM	207.500
4 14 d.4	KNNR 6 0702-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Inne			
16 d.5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych typu AROT dla przewodów telekomunikacyjnych.	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17 d.5		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

