
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45410000-4 Tynkowanie

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU PAŁACOWEGO - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA RYZALICIE
ADRES INWESTYCJI : POMIANY NR 5, NR EWID. GRUNTU 109/1
INWESTOR : GMINA TRZCINCA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA UL. JANA PAWŁA II 47
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł

DATA OPRACOWANIA : 04.2010

Poziom cen : SEKOCENBUD IV. KW. 2009R - CENY ŚREDNIE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453100-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - komin.	m ²		
d.1	0701-05	(1.10*2+0.55*2)*1.40	m ²	4.62	
				RAZEM	4.62
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	11.49*2	m	22.98	
				RAZEM	22.98
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6.50*3	m	19.50	
				RAZEM	19.50
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	11.49*0.30*2+5.60*0.30*4+(1.40*2+0.80*2)*0.30+1.00*0.30*2	m ²	15.53	
				RAZEM	15.53
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	5.60*2*12.14	m ²	135.97	
				RAZEM	135.97
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m ²		
d.1	0430-03	135.97	m ²	135.97	
				RAZEM	135.97
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	135.97*0.04*1.30+3.00	m ³	10.07	
				RAZEM	10.07
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych kons-trukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 3 10.07	m ³	10.07	
				RAZEM	10.07
2	45261900-3	POKRYCIE DACHU + KOMIN			
9	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.2	0535-02	22.98	m	22.98	
				RAZEM	22.98
10	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek za załamanie	szt.		
d.2	0535-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
d.2	0535-05	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy tyta-nowo-cynkowej	m		
d.2	0536-02	19.50	m	19.50	
				RAZEM	19.50
13	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytanowo-cynko-wej - dodatek za kolanko	szt.		
d.2	0536-04	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 19-01	Wykonanie uchwytów do rynien	szt.		
d.2	0537-01	24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
15	KNR 19-01	Wykonanie uchwytów do rur spustowych	szt.		
d.2	0537-02	14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
16	KNR 19-01	Wykonanie i montaż gzymśów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla-chy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.2	0538-04	15.53	m ²	15.53	
				RAZEM	15.53
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) - TYNKOWANIE KOMINA	m ²		
d.2	0726-02	4.62	m ²	4.62	
				RAZEM	4.62
18	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	0604-02	135.97	m ²	135.97	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	135.97
19 d.2	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej KONTR-ŁATY 0.12	m ³ m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
20 d.2	KNR 2-02 0410-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej 135.97	m ² m ²	135.97	
				RAZEM	135.97
21 d.2	KNR 2-02 0504-05 analogia	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę 135.97	m ² m ²	135.97	
				RAZEM	135.97
3	45261900-3	INSTALACJA ODGROMOWA			
22 d.3	KNR 5-08 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby 330	szt. szt.	330.00	
				RAZEM	330.00
23 d.3	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 12.9*2+2.5*2+3.5*2+12.74*2+5.5+6.0*2*2+32.0+4.6*2+3.5*2+8.0+12.0*3+5.0*2+12.0*3+6.0*2+3.0*5+4.0*12+5.5*2*2+3.0	m m	330.98	
				RAZEM	330.98
24 d.3	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm 10.4*2*2+6.0*2*2	m m	65.60	
				RAZEM	65.60
25 d.3	KNR 5-08 0107-03	Rury winidurkowe układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 10.4*2*2+6.0*2*2	m m	65.60	
				RAZEM	65.60
26 d.3	KNR 4-03 1001-29 z.o.3.1. 9901-11	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 10.4*2*2+6.0*2*2	m m	65.60	
				RAZEM	65.60
27 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 10.4*2*2+6.0*2*2	m m	65.60	
				RAZEM	65.60
28 d.3	KNR 5-08 0611-07	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1.0 m w gruncie kat. I-II [11.5+15.0+2.5+5.5+2.0*2+2.0+6.6+5.5+12.0+14.0+11.0+2.0*4]*2	m m	195.20	
				RAZEM	195.20
29 d.3	KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 40	szt. szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
30 d.3	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 4+4+4	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
31 d.3	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III [11.5+15.0+2.5+5.5+2.0*2+2.0+6.6+5.5+12.0+14.0+11.0+2.0*4]*2*0.4*1.0	m ³ m ³	78.08	
				RAZEM	78.08
32 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III [11.5+15.0+2.5+5.5+2.0*2+2.0+6.6+5.5+12.0+14.0+11.0+2.0*4]*2*0.4*0.9	m ³ m ³	70.27	
				RAZEM	70.27
33 d.3	KNR 2-18 0501-01 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm [11.5+15.0+2.5+5.5+2.0*2+2.0+6.6+5.5+12.0+14.0+11.0+2.0*4]*2*0.4*0.1	m ² m ²	7.81	
				RAZEM	7.81
4	45261900-3	WYMIANA STROPU			
34 d.4	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 5.5*4*2	m m	44.00	
				RAZEM	44.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 2.88*5.34	m ² m ²	 15.38	
				RAZEM	15.38
36 d.4	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm 2.88*5.34	m ² m ²	 15.38	
				RAZEM	15.38
37 d.4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (15.38*0.019+15.38*0.032+44.0*0.14*0.24)*1.30	m ³ m ³	 2.94	
				RAZEM	2.94
38 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 3 2.94	m ³ m ³	 2.94	
				RAZEM	2.94