

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linie kablowe 0,4 kV wraz z latarniami
ADRES INWESTYCJI : Pomiany Kwasielina
INWESTOR : Gmina Trzcinica
ADRES INWESTORA : Trzcinica ul. JPawła II
BRANŻA : elektryczna

PPW **"GÓRECCY"**
Krzysztof Gorecki
Jankowy 68, 63-604 Baranów
NIP: 619-103-95-52

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Gorecki
DATA OPRACOWANIA : 07/2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2kw2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07/2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Pomiany -Kwasielina						
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	116		
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	363		
3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	116		
4	KNNR 5 0401-02	Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego	kpl.	1		
5	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	4		
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw	szt.	4		
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	363		
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m	100		
9	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	4		
10	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² Krotność = 0.5	szt.	8		
11	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	363		
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	18		
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	4		
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
15	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	2		
16	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
17	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	3		
18	Kalk. Indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	534.2694		
2.	robocizna x	r-g	1.0000		
3.	robocizna	r-g	4.7200		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Złącze TB1- TB-2 z bezp 6A	kpl	4.0000		4.0000							
2.	wazelina techniczna	kg	3.9930		3.9930							
3.	druk ocynkowany 10mm	kg	151.008 0		151.008 0							
4.	pręty stalowe miedziowane 14,2	szt	18.0000		18.0000							
5.	folia kalandrowana z PCW uplas- tycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	152.460 0		152.460 0							
6.	Piasek naturalny kopany	m ³	40.6560		40.6560							
7.	rury "AROT" sRS -DVK śr. 75mm	m	100.000 0		100.000 0							
8.	złącze zktwo sterownicze wg schematu istniejące	kpl	1.0000		1.0000							
9.	kompletna oprawa ISKRA LED 36 II kl lub odpowiednik	kpl	4.0000		4.0000							
10.	osłony przewodów	szt	0.3600		0.3600							
11.	Zacisk uniwersalny czterowłot. druk-druk	szt	21.7800		21.7800							
12.	złącza kontrolne	szt	0.3600		0.3600							
13.	opaski kablowe typu Oki	szt	40.3000		40.3000							
14.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	28.0000		28.0000							
15.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm ²	m	379.000 0		379.000 0							
16.	Słup SAL 6 anod z wnąką lub od- powiednik	szt	4.0000		4.0000							
17.	fundament prefabrykowany pod la- tarnię B50 z nakrętkami	szt	4.0000		4.0000							
18.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	5.4450		5.4450							
19.	wysięgnik WR4/1	szt	4.0000		4.0000							
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	3.6900		
2.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	1.6335		
3.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0.7000		
4.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	1.6335		
5.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.2400		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	1.4000		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	m-g	5.4087		
8.	Samochód skrzyn.10-15t (1)	m-g	2.0000		
9.	Samochód samowyład.5-10t (1)	m-g	5.8080		
10.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	3.6800		
11.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	1.6400		
12.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	1.6335		
RAZEM					

Słownie: