

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowania wewnętrzne w budynku szkoły w Laskach
ADRES INWESTYCJI : Laski ul. Lipowa 34
INWESTOR : Gmina Trzcinica
ADRES INWESTORA : Trzcinica ul. Jana Pawła II nr 47
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie wewnętrzne ścian i stropów w budynku szkoły w Laskach					
1	45442100-8	PIĘTRO			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		363.1	m ²	363.100	
				RAZEM	363.100
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	222.2	m ²	222.200	
				RAZEM	222.200
3	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
		363	m ²	363.000	
				RAZEM	363.000
4	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
		748	m ²	748.000	
				RAZEM	748.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		363	m ²	363.000	
				RAZEM	363.000
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		748	m ²	748.000	
				RAZEM	748.000
7	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04				
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
8	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08				
		363	m ²	363.000	
				RAZEM	363.000
2	45442100-8	PARTER			
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		946.4	m ²	946.400	
				RAZEM	946.400
10	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	515.7	m ²	515.700	
				RAZEM	515.700
11	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01				
		946.4	m ²	946.400	
				RAZEM	946.400
12	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02				
		1631.9	m ²	1631.900	
				RAZEM	1631.900
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01				
		946.4	m ²	946.400	
				RAZEM	946.400
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02				
		1631.9	m ²	1631.900	
				RAZEM	1631.900
15	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2	1215-04				
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
16	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08				
		745.8	m ²	745.800	
				RAZEM	745.800
17	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.2	1215-07				
		200.6	m ²	200.600	
				RAZEM	200.600