

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych
 ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Pomiany-Krok oraz Piotrówka
 INWESTOR : Gmina TRZCINICA
 ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
 DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
 Poziom cen : I kw. 2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

mgr inż. Marek Kozioł
 Upr. bud. nr UAN-142-18/92
 do kierowania i nadzoru nad robotami
 w specjalności konstr. inżynierskiej
 w zakr. drog. nawierzchni lotniskowych
 typ. mostów i przepustów
 WKP/BO/2408/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Regeneracja nawierzchni bitumicznych					
1		Regeneracja nawierzchni bitumicznych			
d.1	KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		400.00*3.90+(17.00+4.00)*0.50*10.00+143.00*3.50+(10.00+3.50)*0.50*10.00	m ²	2233.000	
				RAZEM	2233.000
2	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	1001-01 z.o.2.13. 9902-01	Krotność = 2			
		400.00*3.90+(17.00+4.00)*0.50*10.00+143.00*3.50+(10.00+3.50)*0.50*10.00	m ²	2233.000	
				RAZEM	2233.000